

Пример сметы другого объекта

Состав работ, расценки и суммы относятся только к этому объекту.

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ					
Приложение №1 к Договору Подряда № _____ от " _____ " _____					
Список работ	цена	ед. изм.	объем	итоговая стоимость	стоимость со скидкой
1. Работы по потолкам (демонтаж)					
2. Работы по стенам (демонтаж)					
Демонтаж балконного блока	2350	руб./шт.	1	2350	1997,5
		Итого		2350	1997,5
3. Работы по полам (демонтаж)					
4. Сантехнические работы (демонтаж)					
5. Электромонтажные работы (демонтаж)					
6. Штробление, бурение, перегородки					
Штробление стен Кирпич диаметр до 25 мм.	739	руб./м.пог	60	44340	37689
Штробление стен Кирпич диаметр от 25 мм. до 50 мм.	990	руб./м.пог	20	19800	16830
Устройство ниши до 30х60см, глубиной до 10см, Кирпич	2417	руб./шт.	2	4834	4108,9
Изготовление отверстия для электроточки Кирпич	505	руб./шт.	77	38885	33052,25
		Итого		107859	91680,15
7. Электромонтажные работы					
Прокладка гофры/кабеля на скобах (клипсах) по бетону	265	руб./м.пог	900	238500	202725
Установка подрозетника	269	руб./шт.	77	20713	17606,05
Монтаж распределительной коробки	1183	руб./шт.	20	23660	20111
Установка компьютерной розетки	943	руб./шт.	3	2829	2404,65
Установка электрической точки (розетки/выключателя) на готовое место	658	руб./шт.	72	47376	40269,6
установка проходного выключателя	1708	руб./шт.	5	8540	7259
Установка распределительного щита на 54 модуля с расключением	32586	руб./шт.	1	32586	
		Итого		374204	318073,4
8. Сантехнические работы					
Вывод труб водоснабжения	1555	руб./точка	11	17105	14539,25
Вывод труб канализации ПВХ (без штробления)	1540	руб./точка	7	10780	9163
Монтаж труб водоснабжения из металлопластика, сшитого полиэтилена	924	руб./м.пог	40	36960	31416
Монтаж труб канализации (п.м или отрезок) всех диаметров	1023	руб./м.пог	15	15345	13043,25
Монтаж коллекторного узла для водоснабжения с расключением	43632	руб./шт.	1	43632	
Установка коллектора для водоразведения	3294	руб./шт.	1	3294	
Монтаж системы защиты от протечек	14380	руб./к-т.	1	14380	
		Итого		141496	120271,6
9. Отопление					
Установка дизайнерского радиатора отопления	7896	руб./шт.	3	23688	20134,8
Монтаж труб отопления из металлопластика, сшитого полиэтилена	961	руб.м./пог	30	28830	24505,5
		Итого		52518	44640,3
10. Плиточные работы					
Облицовка стен крупноформатной керамической плиткой по ровной, оштукатуренной поверхности	3486	руб./м2	39,8	138742,8	117931,38
Затирка плиточных швов 2-х компонентная	1778	руб./м2	39,8	70764,4	60149,74
Запил (обработка) углов плитки под 45°	1355	руб./м.пог	13,2	17886	15203,1
Подрезка плитки	482	руб./м.пог	55	26510	22533,5
Укладка керамогранита, на ровное основание пола	3285	руб./м2	21,1	69313,5	58916,475
Затирка плиточных швов пола 2-х компонентная	1458	руб./м2	21,1	30763,8	26149,23
Подрезка плитки на пол	482	руб./м.пог	30	14460	12291
		Итого		368440,5	313174,425
11. Обустройство сан узла					
Установка ванны	9928	руб./шт.	1	9928	8438,8
Гидроизоляция швов ванны	610	руб./м.пог	3	1830	1555,5
Монтаж и изготовление экрана под ванну из ГКЛ с лючком	6485	руб./шт.	1	6485	5512,25
Сборка и установка инсталляции (подвесной унитаза)	9624	руб./шт.	2	19248	16360,8
Монтаж полотенцесушителя электрического	2848	руб./шт.	1	2848	2420,8
Установка смесителя и душевой штанги (накладной)	3478	руб./шт.	1	3478	2956,3
Установка раковины на кронштейнах (без смесителя)	3632	руб./шт.	2	7264	6174,4
Установка смесителя	1986	руб./шт.	2	3972	3376,2
Сборка, установка сифона раковины	1216	руб./шт.	2	2432	2067,2
Герметизация швов раковины	446	руб./шт.	2	892	758,2
Навеска зеркал, полок, шкафов	2597	руб./шт.	1	2597	2207,45
		Итого		60974	51827,9
12. Работы по стенам (Отделочные работы)					
Штукатурка гипсовая по маякам до 3 см с устройством маяков	881	руб./м2	14	12334	10483,9

Пример сметы другого объекта

Состав работ, расценки и суммы относятся только к этому объекту.

Штукатурка ЦПС по маякам	986	руб./м2	39,8	39242,8	33356,38
Гидроизоляция стен обмазочными смесями	447	руб./м2	31,8	14214,6	12082,41
Теплоизоляция стен (мин. вата, пеноплекс, пенофол)	746	руб./м2	14	10444	8877,4
Монтаж металлического каркаса для ГКЛ	631	руб./м2	15	9465	8045,25
Монтаж ГКЛ по готовому каркасу (1 слой) с одной стороны	631	руб./м2	15	9465	8045,25
Монтаж 2-х гранного короба из ГКЛ прямоугольной формы для труб, до 0,5 м шириной	2867	руб./м.пог	3	8601	
Штукатурка оконных, дверных, арочных откосов	801	руб./м.пог	26,2	20986,2	17838,27
Монтаж малярного перфорированного уголка	256	руб./м.пог	26,2	6707,2	5701,12
Поклейка стеклохолста на откосы	484	руб./м.пог	26,2	12680,8	10778,68
Грунтование откосов (все слои)	240	руб./м.пог	26,2	6288	5344,8
Шпаклевание откосов	616	руб./м.пог	26,2	16139,2	13718,32
Шпаклевание откосов финишной шпаклевкой (под покраску)	486	руб./м.пог	26,2	12733,2	10823,22
Шлифовка откосов 2 раза	243	руб./м.пог	26,2	6366,6	5411,61
Покраска откосов	519	руб./м.пог	26,2	13597,8	11558,13
Грунтование стен	235	руб./м2	154,8	36378	30921,3
Шпаклевание стен	616	руб./м2	154,8	95356,8	81053,28
Шпаклевание стен финишной шпаклевкой (Шитрок)	586	руб./м2	154,8	90712,8	77105,88
Шлифовка стен	441	руб./м2	154,8	68266,8	58026,78
Покраска стен краской	769	руб./м2	154,8	119041,2	101185,02
Монтаж полимерной лепнины, молдингов на стены	480	руб./м.пог	105	50400	42840
Покраска, шлифовка, шпаклёвка лепнины/молдингов	868	руб./м.пог	105	91140	77469
	Итого			750561	637976,85
13. Работы по потолкам (отделочные работы)					
Грунтование потолка акриловым грунтом под обои, 2 раза	131	руб./м.пог	11	1441	1225
Шпатлевание потолка	793	руб./м2	11	8723	7415
Шпатлевка потолка финишной шпаклевкой	739	руб./м2	11	8129	6910
Покраска	924	руб./м.пог	11	10164	8639
Шлифовка потолка	447	руб./м.пог	11	4917	4179
	Итого			33374	28368
14. Работы по полам (Отделочные работы)					
Грунтование пола акриловой грунтовкой 1 слой	62	руб./м2	74	4588	3899,8
Монтаж армирующей металлической сетки	271	руб./м2	5	1355	1151,75
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 5 см	1923	руб./м2	5	9615	8172,75
Выравнивание пола самонивелирующей смесью	678	руб./м2	74	50172	42646,2
Теплоизоляция пола (мин. вата, пеноплекс, пенофол, урса)	746	руб./м2	5	3730	3170,5
Монтаж электрического теплого пола	1461	руб./м2	8,5	12418,5	10555,725
Монтаж датчика теплого пола	1071	руб./шт.	3	3213	2731,05
Монтаж терморегулятора тёплого пола (без отверстия, подрозетника, штробы и провода)	1540	руб./шт.	3	4620	3927
Настил лакированной массивной, инженерной доски на клей	1819	руб./м2	55,5	100954,5	85811,325
Покраска плинтуса (МДФ, дюрполимер)	570	руб./м.пог	43	24510	20833,5
Монтаж МДФ/дюрполимерного плинтуса	570	руб./м.пог	43	24510	20833,5
	Итого			239686	203733,1
15. Окна					
Укладка подоконника керамогранитом	4454	руб./м.пог	3,6	16034,4	13629,24
Заливка площадки под подоконник подоконника	1379	руб./м.пог	3,6	4964,4	4219,74
	Итого			20998,8	17848,98
16. Двери					
17. Установка оборудования					
18. Прочие виды работ					
Общая стоимость работ:				2152461	
Скидка				15%	
Итого со скидкой				1829592	